



## Baubeschreibung

Erschließung des Neubaugebietes Büntekamp an der Lange-Feld-Straße Hannover mit Nahwärme. Verlegung der Nahwärmehauptleitung inkl. der Vorverlegung von Hausanschlüssen. Die Hausanschlüsse werden dem Baufortschritt entsprechend angeschlossen. Die Herstellung der Hausanschlüsse erfolgt über vorverlegte Leitungen, über Anbohrungen oder über das Einfrierverfahren.

## Hauptleistungen

1450,00 m	KMR DN 80/160 - KMR DN 50/125
1125,00 m	KMR DN 40/110 - KMR DN 25/90
300,00 m	Stahlflex DN 25/75
400,00 m	Stahlleitung DN 50 - DN 20
64 Stk	Hausanschlüsse inkl. Übergabestation

## Allgemeine Daten

<b>Auftraggeber:</b>	enercity contracting GmbH Glockseestr. 33 30169 Hannover
<b>Bauüberwachung / Architekt:</b>	EVN Ingenieurgesellschaft mbH
<b>Ausführungszeit:</b>	04/2011 - 12/2013
<b>Auftragssumme:</b>	900 Tsd. € netto
<b>Leistungen:</b>	Fernwärmeleitungen