



## Baubeschreibung

Komplette Erschließung eines Neubaugebietes mit Fernwärme. Im Jahr 2002 wurde die Hauptleitung zum Baugebiet Weiherfeld gebaut. Im Anschluss wurde begonnen die Hausanschlüsse je nach Baufortschritt herzustellen. In den folgenden Jahren wurde das Baugebiet fortlaufend erweitert. In jedem neuen Bauabschnitt wurde eine Nahwärmehauptleitung gelegt und die Hausanschlüsse wiederum hergestellt. Die Hausanschlüsse werden je nach Energiebedarf in DN 15 oder DN 25 hergestellt. Im Sommer 2012 wurde das bisher letzte Baufeld erschlossen, die Hausanschlüsse werden bis Ende des Jahres 2013 hergestellt.

## Hauptleistungen

3500 m	KMR DN 300/450 - KMR DN 200/315
8250 m	KMR DN 150/250 - KMR DN 32/110
2200 m	KMR DN 25/90
15000 m	Stahlflex DN 15/75
500 Stk	Hausanschlüsse inkl. Übergabestation

## Allgemeine Daten

**Auftraggeber:** Energie-Projektgesellschaft  
Langenhagen mbH  
Marktplatz 2  
30853 Langenhagen

**Bauüberwachung /  
Architekt:** EVN Ingenieurgesellschaft  
mbH

**Ausführungszeit:** 01/2002 - 12/2013

**Auftragssumme:** 4200 Tsd. € netto

**Leistungen:** Fernwärmeleitungen