



Baubeschreibung

Für eine neu errichtete Biogasanlage wurde zur Abgabe der Wärme des BHKWs eine KMR-Doppelrohrleitung mit einer Hauptleitung DN 65 - DN 50 und insgesamt 7 Hausanschlüssen der Dimension DN 25 - DN 40 verlegt. Ein weiterer Hausanschluss wurde in DN 50 hergestellt. Dieser nutzt im Sommer die Wärme um eine Holzkammertrocknung damit zu betreiben.

Hauptleistungen

230 m	KMR Duo DN 65/225
350 m	KMR Duo DN 50/200
200 m	KMR Duo DN 40/160
200 m	KMR Duo DN 32/160 - KMR Duo DN 25/140
9 Stk	Hausanschlüsse
150 m	HDPE d180, PN 10

Allgemeine Daten

Auftraggeber:	Bioenergie Bad Sassendorf Lindenweg 2 59505 Bad Sassendorf
Bauüberwachung / Architekt:	Ingenieurbüro für technische Ausrüstung Allerberg 56 37130 Gleichen
Ausführungszeit:	06/2012 - 09/2012
Auftragssumme:	90 Tsd. € netto
Leistungen:	Fernwärmeleitungen