

# Sanierung Ollenhauer Straße, Reinheim OT Georgenhausen

64354 Reinheim  
06/2019 - 05/2020  
Kanalbau



## Baubeschreibung

Bei dieser Maßnahme handelt es sich um die grundhafte Sanierung der dörflichen Hauptstraße K 130, Ollenhauer Straße. Wir haben hier den Auftrag für die Erneuerung des Kanals einschl. der Hausanschlüsse erhalten. Die Leistung umfasst, die bestehenden Kanaldimensionen DN 250 – DN 700 Beton/Steinzeug auszubauen und sohlengleich, in einer Einbautiefe von 1,20 bis 2,70 m (Sohlhöhe), durch Kanaldimensionen DN 300 – DN 1400 aus Stahlbeton zu ersetzen. Die Arbeiten finden in 3 Bauabschnitten statt. Hohe Anforderungen stellt der 1. BA dar, da Schluff und Grundwasser die Arbeiten erheblich erschweren.

## Hauptleistungen

522 m	Kanalrohr Stahlbeton DN 300 bis DN 1400
35 St	Hausanschlüsse DN 150
17 St	Schächte DN 1000 bis DN 2000
1600 m <sup>3</sup>	Erdarbeiten

## Allgemeine Daten

<b>Auftraggeber:</b>	Magistrat der Stadt Reinheim Cestasplatz 1 64354 Reinheim
<b>Bauüberwachung / Architekt:</b>	Ing.-Büro für Verkehrsinfrastruktur Breslauer Str. 7a 64354 Reinheim
<b>Ausführungszeit:</b>	06/2019 - 05/2020
<b>Auftragssumme:</b>	530 Tsd. € netto
<b>Leistungen:</b>	Kanalbau